

**Graniczna 49/51 - przedmiar balkonów do remontu: 7 kpl. (mieszkania: 3, 5, 15, 21, 23, 25, 53)**

<b>I.p.</b>	<b>opis</b>	<b>jedn.</b>	<b>przedmiar</b>
1.	Zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywanych prac. Ustawienie rusztowań ramowych	kpl.	1
2.	Wykonanie prac demontażowych (skucie istniejącej powierzchni balkonów, demontaż istniejących obróbek blacharskich	kpl.	7
3.	Mycie i gruntowanie powierzchni płyt balkonowych obustronnie	m <sup>2</sup>	93,7
4.	Izolacja przeciwwilgociowa	m <sup>2</sup>	46,85
5.	Wylewka cementowa gr. 5-7 cm ze spadkiem 2% zbrojona siatką stalową	m <sup>2</sup>	46,85
6.	Wykonanie obróbek blacharskich – blachy okapowe	mb	36,4
7.	Wyprawa powierzchni płyty balkonowej od spodu konstrukcji (ułożenie siatki stabilizująco-wzmacniającej zatopionej w kleju, ułożenie drugiej warstwy kleju, dotarcie powierzchni, gruntowanie podłoża, ułożenie tynku cienkowarstwowego silikonowego)	m <sup>2</sup>	46,85
8.	Malowanie powierzchni ścian z przygotowaniem podłoża	m <sup>2</sup>	105,88
9.	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl.	1