

**Szeroka 29/31 - przedmiar balkonów do remontu: 10 kpl. (mieszkania 6, 10, 14, 18, 19, 43, 46, 49, 52-2 balkony)**

<b>l.p.</b>	<b>opis</b>	<b>jedn.</b>	<b>przedmiar</b>
1.	Zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywanych prac. Ustawienie rusztowań ramowych	kpl.	1
2.	Wykonanie prac demontażowych (skucie istniejącej powierzchni balkonów, demontaż istniejących obróbek blacharskich	kpl.	10
3.	Mycie i gruntowanie powierzchni płyt balkonowych obustronnie	m <sup>2</sup>	166,5
4.	Izolacja przeciwwilgociowa	m <sup>2</sup>	166,5
5.	Wylewka cementowa gr. 5-7 cm ze spadkiem 2% zbrojona siatką stalową	m <sup>2</sup>	83,25
6.	Wykonanie obróbek blacharskich – blachy okapowe	mb	47
7.	Wyprawa powierzchni płyty balkonowej od spodu konstrukcji (ułożenie siatki stabilizująco-wzmacniającej zatopionej w kleju, ułożenie drugiej warstwy kleju, dotarcie powierzchni, gruntowanie podłoża ułożenie tynku cienkowarstwowego silikonowego)	m <sup>2</sup>	83,25
8.	Malowanie powierzchni ścian z przygotowaniem podłoża	m <sup>2</sup>	160,64
9.	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl.	1