

Obmiar docieplenia ściany szczytowej

Św. Antoniego 32

L.P	Elewacja północno-zachodnia	Ilość	j.m.
1	Ściany Docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej, styropian grafitowy gr. 15 cm, tynk cienkowarstwowy silikonowy	168	m2
2	Ościeża	2	m2
3	Rozbiórka zadaszenia, nowe pokrycie z blachodachówki	15	mb
4	Malowanie farbą elewacyjną silikonową oraz powłoką antygraffiti	60	m2