

CHEMIKÓW 3

Obmiar remontu klatek schodowych

Lamperie ścian z tynków mozaikowych-żywicznych

L.p.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	Zabezpieczenie podłóg np. foliami tynkarsko-malarskimi	m ²	160,00
2.	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej	m ²	392,80
3.	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności oraz ubytków powierzchni tynku na sufitach oraz ścianach powyżej lamperii	m ²	392,80
4.	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	155,2
5.	Gładź gipsowa na ścianach powyżej lamperii	m ²	237,6
6.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - sufitów	m ²	155,2
7.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych – ścian powyżej lamperii	m ²	237,6
8.	Ługowanie (ew. usunięcie inną metodą) starej farby olejnej z tynków ścian	m ²	159,12
9.	Przygotowanie oraz wyrównanie podłoża pod nałożenie tynków mozaikowych-żywicznych, wykonanie warstwy szpempnej	m ²	159,12
10.	Nałożenie tynków mozaikowych-żywicznych	m ²	159,12
11.	Malowanie dwukrotne ścianek i szafek o powierzchni ponad 1m ² uprzednio malowanej	m ²	23
12.	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m ²	52,00
13.	Malowanie dwukrotne grzejników	m ²	13,56
14.	Malowanie farbą olejną ścianek osłaniających policzki schodów (od zewnątrz i wewnątrz)	m ²	38,48
15.	Ułożenie siatki wzmacniająco-stabilizującej zatopionej w kleju w miejscach powstałych głębokich pęknięć	m ²	20
16.	Wykonanie bruzd ściennych w miejscach gdzie nie ma możliwości montażu koryt kablowych oraz umieszczenie w nich instalacji telekomunikacyjnych	mb	50,00
17.	Montaż pionów koryt kablowych przeznaczonych dla instalacji multimedialnych o wymiarach: wys. - 6 cm; szer. - 8 cm	mb	40,00
18.	Montaż poziomów koryt kablowych przeznaczonych dla instalacji multimedialnych o wymiarach: wys. - 4 cm; szer. - 5 cm	mb	60,00

19.	Montaż koryt kablowych dla instalacji multimedialnych na dojściu do mieszkań o wymiarach: wys. - 1 cm; szer. – 1,5 cm	mb	20,00
20.	Montaż puszek instalacyjnych przy pionach instalacyjnych o wymiarach ok. 12 x 12 x 6 cm	szt.	10
21.	Wymiana wraz z ościeżnicami drzwi wejściowych do piwnic	szt.	2
22.	Malowanie dwukrotne instalacji gazowej znajdującej się na klatkach schodowych o średnicy do 100mm i do 50 mm	mb	50
23.	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami	m ²	160
	<u>Piwnice</u>		
24.	Malowanie tynków rapowanych, betonu, cegły, drewna mlekiem wapiennym dwa razy	m ²	232,92
25.	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy do 150mm	mb	45,00