

WIEJSKA 37

Obmiar remontu klatek schodowych

Lamperie ścian z tynków mozaikowych-żywicznych

L.p.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	Zabezpieczenie podłóg np. foliami tynkarsko-malarskimi	m ²	360,00
2.	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej	m ²	757,00
3.	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności oraz ubytków powierzchni tynku na sufitach oraz ścianach powyżej lamperii	m ²	757,00
4.	Gładź gipsowa na sufitach	m ²	367,00
5.	Gładź gipsowa na ścianach powyżej lamperii	m ²	390,00
6.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów	m ²	367,00
7.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – ścian powyżej lamperii	m ²	390,00
8.	Ługowanie (ew. usunięcie inną metodą) starej farby olejnej z tynków ścian	m ²	418,00
9.	Przygotowanie podłoża pod nałożenie tynków mozaikowych-żywicznych	m ²	418,00
10.	Nałożenie tynków mozaikowych-żywicznych	m ²	418,00
11.	Pomalowanie farbą olejną policzki schodów	m ²	48,00
12.	Malowanie dwukrotne ścianek i szafek	m ²	24,32
13.	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m ²	130,24
14.	Malowanie dwukrotne grzejników	m ²	13,77
15.	Ułożenie siatki wzmacniająco-stabilizującej zatopionej w kleju w miejscach powstałych głębokich pęknięć	m ²	30,00
16.	Wykonanie bruzd ściennych w miejscach gdzie nie ma możliwości montażu koryt kablowych oraz umieszczenie w nich instalacji telekomunikacyjnych	mb	40,00
17.	Montaż pionów koryt kablowych przeznaczonych dla instalacji multimedialnych o wymiarach: wys. - 6 cm; szer. - 8 cm	mb	60,00
18.	Montaż poziomów koryt kablowych przeznaczonych dla instalacji multimedialnych o wymiarach: wys. - 4 cm; szer. - 5 cm	mb	80,00

19.	Montaż koryt kablowych dla instalacji multimedialnych na dojściu do mieszkań o wymiarach: wys. - 1 cm; szer. – 1,5 cm	mb	30,00
20.	Montaż puszek instalacyjnych o wymiarach ok. 12 x 12 x 6 cm, przy pionach instalacyjnych	szt.	16
21.	Malowanie dwukrotne instalacji gazowej znajdującej się na klatkach schodowych o średnicy do 100mm i do 50 mm	mb	80,00
22.	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami	m ²	360,00
	<u>Piwnice</u>		
23.	Malowanie tynków rapowanych, betonu, cegły, drewna mlekiem wapiennym dwa razy	m ²	336,00
24.	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy do 150mm	mb	150